
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Miejsce schronienia ludności w budynku OSP Pamięcin.
ADRES INWESTYCJI : Pamięcin gm. Krzczonów
INWESTOR : Gmina Krzczonów
ADRES INWESTORA : Ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów
BRANŻA : Budowlana, elektryczna, instalacyjna sanitarna.

DATA OPRACOWANIA : 03.09.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe					
1 Roboty budowlane					
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	11.76*9.95-4.10*3.68	m ²	101.924	
				RAZEM	101.924
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	9.95*10+6.27*6	m	137.120	
				RAZEM	137.120
3	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym gr 30 cm z keramzytu 10-20 mm.	m ³		
d.1	1103-01	9.95*4.90*0.30	m ³	14.626	
				RAZEM	14.626
4	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie. Beton C15/20 zbrojony włóknam polipropylenowymi.	m ³		
d.1	1101-02	(11.76*9.95-4.10*3.68)*0.10	m ³	10.192	
				RAZEM	10.192
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	11.96*10.15-4.10*3.68	m ²	106.306	
				RAZEM	106.306
6	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian EPS100 036 gr 10 cm.	m ²		
d.1	0608-03	11.76*9.95-4.10*3.68	m ²	101.924	
				RAZEM	101.924
7	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian EPS100 036 gr 20 mm pod przewody co.	m ²		
d.1	0608-03	11.76*9.95-4.10*3.68	m ²	101.924	
				RAZEM	101.924
8	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	11.96*10.15-4.10*3.68	m ²	106.306	
				RAZEM	106.306
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01	11.96*10.15-4.10*3.68	m ²	106.306	
				RAZEM	106.306
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1104-03	Krotność = 5 11.96*10.15-4.10*3.68	m ²	106.306	
				RAZEM	106.306
11	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1	202 2806-06	(11.96*10.15-4.10*3.68)+3.54*3.96	m ²	120.324	
				RAZEM	120.324
12	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1	202 2809-04	10.50*2+9.95*2+3.54*2*3.96+3.00	m	71.937	
				RAZEM	71.937
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(11.76+9.95)*2*3.72<ściany>+101.92<sufit>	m ²	263.442	
				RAZEM	263.442
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	101.92<sufit>	m ²	101.920	
				RAZEM	101.920
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(11.76+9.95)*2*3.72<ściany>	m ²	161.522	
				RAZEM	161.522
2 Instalacja CO					
16	KNR 0-31	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy meandrowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m ²		
d.2	0302-02	101.92	m ²	101.920	
				RAZEM	101.920
17	KNR 0-31	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16)	kpl.		
d.2	0312-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
		3 Instalacja elektryczna.			
18 d.3	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
19 d.3	KNR 5-08 0301-19	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
20 d.3	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
21 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.3	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
23 d.3	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
24 d.3	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
		4 Wentylacja			
25 d.4	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla zamontowania nawietrzaków ściennych. Otwory fi 120 mm. 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.4	KNR 4-01 0322-02	Zamontowanie nawietrzaków ściennych fi 100 mm z grzałką i filtrem 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.4	KNR 2-17 0140-02 z.o.3.3. 9903	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm - w obiektach modernizowanych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.4	KNR 2-17 0145-03	Wyrzutnie dachowe kołowe o śr.do 200 mm z pionowym wylotem powietrza 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.4	KNR 2-17 0155-02	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.4	KNR 2-17 0205-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wałku silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.4	KNR-W 2-17 0119-02	Przewody wentylacyjne fi 200 mm izolowane. Przewody typu SPIRO. 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000