
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Magazyn OC w budynku Urzędu Gminy w Krzczonowie
ADRES INWESTYCJI : Krzczonów ul. Spokojna 7
INWESTOR : Gmina Krzczonów
ADRES INWESTORA : Ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów
BRANŻA : Budowlana, elektryczna, instalacyjna sanitarna.

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 (4.38+1.98)*2*2.33+(2.07+4.38)*2*2.33+(1.97+4.18)*2*2.33+(4.38+4.30)*2* 2.33	m ² m ²	128.802	
				RAZEM	128.802
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 4.38*1.98+2.07*4.38+1.97*4.18+4.38*4.30	m ² m ²	44.808	
				RAZEM	44.808
3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 1.97*1.65*0.15<fund. pod pompy> 2.90*1.45*0.15<fund pod piece> (4.38*1.98+2.07*4.38+1.97*4.18+4.38*4.30)*0.15<posadzki>	m ³ m ³ m ³ m ³	0.488 0.631 6.721	
				RAZEM	7.840
4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 1.00*3.00*0.25<schody>	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
5	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 1.10*1.23*0.40<podest przed schodami zewn.>	m ³ m ³	0.541	
				RAZEM	0.541
6	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 0.60*4.00*1.05	m ³ m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
7	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 1.50*3.00*0.25<ściana przy schodach>	m ³ m ³	1.125	
				RAZEM	1.125
8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo- in piaskiem 4.0	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02 0410-06	Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 38.0 m2 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0409-02 analogia	Demontaż i rozebranie kotła stalowego o pow.ogrzewalnej do 9.5 m2 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0409-02 analogia	Demontaż i rozebranie zestawu pomp. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-02 0420-01	Demontaż naczyń wzbiorczego zamkniętego o pojemności całkowitej do 400 dm3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-02 0120-01 z.o.2.9.	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-02 0235-05	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
		1.125<poz. 7>	m ³	1.125	
				RAZEM	1.125
21	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m ³		
		128.802*0.02<poz 1>+44.808*0.02<poz. 2>+7.84<poz. 3>+0.75<poz 4>+0.541<poz. 5>	m ³	12.603	
				RAZEM	12.603
22	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
		2.52<poz.6>	m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
23	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.24*0.65*0.40	m ³	0.322	
				RAZEM	0.322
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże- powierzchnie pionowe	m ²		
		128.802<,ściany>	m ²	128.802	
				RAZEM	128.802
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome	m ²		
		44.808<sufigity>	m ²	44.808	
				RAZEM	44.808
26	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		128.802<ściany>	m ²	128.802	
				RAZEM	128.802
27	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		44.808<syfigity>	m ²	44.808	
				RAZEM	44.808
28	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		128.808	m ²	128.808	
				RAZEM	128.808
29	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C15/20	m ³		
		128.808*0.10	m ³	12.881	
				RAZEM	12.881
30	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
		128.808	m ²	128.808	
				RAZEM	128.808
31	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		128.808	m ²	128.808	
				RAZEM	128.808
32	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		4.38*4+4.30*2+4.18*2+1.98*2+2.07*2+3.50*2	m	49.580	
				RAZEM	49.580
33	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		128.802+44.808	m ²	173.610	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	173.610
34	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pod schody zewnętrzne	m ³		
		1.05*4.00*0.20	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
36	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ²		
		4.00*1.50	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
38	KNR 2-31 0511-02 analogia	Stopnie schodów z bloków betonowych	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
39	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych ocieplanych jednoskrzydłowych. 2 szt zamków, smozamykacz. obustronne pochwyt.	m ²		
		1.10*2.07	m ²	2.277	
				RAZEM	2.277
41	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie 1,00*2,05 dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
43	kalkulacja własna	Daszek z poliweglanu litego gr 8 mmna konstrukcji stalowej z rynienką fi 100 i rurą spustową fi80.	m ²		
		4.00*1.30	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
44	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
45	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
46	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 5-08 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000